



Productinformatie Thorndown

- Ecologische watergedragen houtverf met minimaal VOC 0,28% (vluchtige organische verbinding)
- Kan zowel buiten als binnen gebruikt worden
- Houtbescherming in zijde-matte afwerking
- Kan gebruikt worden op alle commerciële houtsoorten
- Waterafstotend en microporeus
- Mogelijkheid om kleuren onderling te mengen
- Zeer goede UV bescherming
- Bij maximale bescherming van 2 lagen Thorndown blijft de houtnerf zichtbaar
- Levensduur van Thorndown is afhankelijk van de kleur en het aantal lagen

Effecten van Thorndown

- 1 laag zonder verdunning mat
- 2 lagen zonder verdunning zijde-mat
- Verdunnen met water tot 1:1 als je een 'wash'- of 'houtbeits'-effect wenst (in plaats van verf)
Voor het beste resultaat met maximaal 20 à 30% water verdunnen

Aantal lagen

- 1 laag mag, echter voor een optimale bescherming adviseren we toch 2 lagen
- Bij verdunning met water altijd 2 lagen of Kleurloos UV gebruiken als toplaag

Uitzonderingen

- Op horizontale oppervlaktes altijd 2 lagen aanbrengen
- Bij het gebruik van Kleurloos UV altijd 2 lagen aanbrengen
Indien men voor de eerste laag een kleur heeft gebruikt en als toplaag een UV bescherming, dan volstaat 1 laag Kleurloos UV

Vorbereiding en applicatie Thorndown

- Er is weinig voorbereiding nodig omdat Thorndown self-priming is
- Loszittende delen verwijderen
- Het is belangrijk dat het te bewerken oppervlak droog en vetvrij is
- Bij zeer gladde oppervlakte adviseren wij dat het oppervlak licht wordt opgeschuurd
- Let op met hardhout! Wacht met schilderen tot het hout licht vergrijsd is
Dan is het overtollige vocht uit het hout en kan er overheen geschilderd worden
- Op de link hieronder vindt u een lijst van veel gestelde vragen:
thorndown.nl/thorndown-verfadvies/veelgestelde-vragen-faq/

