



## Productinformatie Thorndown

- Ecologische watergedragen houtverf met minimaal VOC 0,28% (vluchtige organische verbinding)
- Kan zowel buiten als binnen gebruikt worden
- Houtbescherming in zijde-matte afwerking
- Kan gebruikt worden op alle commerciële houtsoorten
- Waterafstotend en microporeus
- Mogelijkheid om kleuren onderling te mengen
- Zeer goede UV bescherming
- Bij maximale bescherming van 2 lagen Thorndown blijft de houtnerf zichtbaar

## Effecten van Thorndown

- 2 lagen zonder verdunning zijde-mat
- Verdunnen met water tot 1:1 als je een 'wash'- of 'houtbeits'-effect wenst (in plaats van verf)

## Aantal lagen

- Eén laag is mogelijk, mits regelmatig onderhoud. Voor een optimale bescherming adviseren we echter minimaal 2 lagen. Bij verdunning met water zijn altijd 2 lagen vereist, of gebruik Kleurloos UV als toplaag

## Uitzonderingen

- Op horizontale oppervlaktes altijd 2 lagen aanbrengen en jaarlijks controleren en bijwreken waar nodig. ( Voor meer informatie zie website )
- Bij het gebruik van Kleurloos UV altijd 2 lagen aanbrengen. Indien men voor de eerste laag een kleur heeft gebruikt en als toplaag een UV bescherming, dan volstaat 1 laag Kleurloos UV

## Vorbereiding en applicatie Thorndown

- Er is weinig voorbereiding nodig omdat Thorndown self-priming is
- Loszittende delen verwijderen
- Het is belangrijk dat het te bewerken oppervlak droog en vetvrij is
- Bij zeer gladde oppervlakte adviseren wij dat het oppervlak licht wordt opgeschuurd
- Let op met hardhout! Wacht met schilderen tot het hout licht vergrijsd is  
Dan is het overtollige vocht uit het hout en kan er overheen geschilderd worden
- Op de link hieronder vindt u een lijst van veel gestelde vragen:  
[thorndown.nl/thorndown-verfadvies/veelgestelde-vragen-faq/](http://thorndown.nl/thorndown-verfadvies/veelgestelde-vragen-faq/)
- Zie ook achterzijde blik
- Aanbrengen met roller of kwast voor watergedragen producten
- Belangrijk: Thorndown altijd goed uitsmeren!

